



## GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM

Ontwerp  
Van den Berg Groep;  
Jaap van Es, Winfried van Zeeland

Opdrachtgever  
**Grafisch Lyceum Rotterdam**

Jaar oplevering  
**1e fase 2014, 2e fase 2015**

Bouwsom  
**ca. € 2.400.000,- excl. BTW**

Programma  
**30.000 m2**

HET GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM IS ONLANGS IN HET GERENOVEERDE GEBOUW VAN HET BEROEMDE TECHNICON COMPLEX TE ROTTERDAM GETROKKEN. DE EERSTE FASE VAN DE RENOVATIE (CA. 13.000M2 BVO) IS JUNI 2014 OPGELEVERD EIND AUGUSTUS 2015 IS HET VOLLEDIG IN GEBRUIK GENOMEN.

Het Technicon (ontwerp 1955-1970 van Hugh Maaskant) is een karakteristiek en stoer gebouwencomplex. De krachtige, typisch Rotterdamse uitstraling is passend voor het Grafisch Lyceum. De gescheiden gebouwdelen en langgerekte verdiepingen dragen echter op het eerste gezicht minder bij aan de gewenste interne samenhang.

In de volgende fasen zijn de verbindingen met het naastliggende hoofdgebouw gerealiseerd. Gelijktijdig is ook het hoofdgebouw in dezelfde stijl gerenoveerd, zodat in het gebruik de huisvesting als één gebouw (met een totale omvang van ca. 30.000m2 BVO) wordt ervaren.

In onze visie is zo een verbindende ontmoetingslaag voor studenten en personeel op de eerste en tussenverdieping van beide gebouwdelen ontstaan. Alle opleidingen en de entree zijn direct aan deze laag gekoppeld via 'open vensters'. De beoogde koppelingen en verbindingen vormen vervolgens de ideale basis voor een herkenbare en inspirerende leer- en werkomgeving gericht op interactie, creativiteit en samenwerking.

Belangrijkste kenmerken van de renovatie, passend bij het gebouw van Maaskant en de ambities van het Grafisch Lyceum:

#### Stoer en inspirerend

De kenmerkende betonconstructie is volledig schoon en zichtbaar gemaakt. De akoestische plafonds zijn hoog geplaatst waardoor een maximale ruimtelijkheid ontstaat. De essentiële technische installaties voor het Grafisch Lyceum zijn onder het motto 'what you see is what you get' industrieel en zichtbaar.

#### Transparant en grafisch

De binnenwanden zijn zoveel mogelijk in glas uitgevoerd, waardoor de ateliers en groeps-werkplekken maximaal op elkaar betrokken zijn. Op cruciale plaatsen zijn vides in het gebouw gecreëerd om, naast de gewenste ruimtelijkheid, uitwisseling tussen de onderwijsgroepen te stimuleren. De banen in de vloer- en wandafwerking kaderen en verbinden de verschillende leerplekken.

De renovatie van de eerste fase, met een realisatietijd van slechts acht maanden, is een nauwe samenwerking van ontwerpende en uitvoerende partijen uitgevoerd.

